



Empire Granite
เลขที่ 189 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
10230
Thailand
Tax ID: 0105534018100

Bill of Quantities

BOQ No.
BOQ0008

Customer
Demo Customer - AAA Showcase

Description	Qty	Unit	Rate / Unit	Amount
JOB A - Supply and Install marble Main Entrance				
Wall Finishes - White Valakas - Honed Surface 3 CM.	49.0	m ²	8,300.0	406,700.00 ฿
Base Molding - White Valakas - Honed Surface	10.0	m ²	21,800.0	218,000.00 ฿
Profile Molding Cost	10.0	m ²	10,000.0	100,000.00 ฿
Steel with anti-rust coating	1.0	Units	411,945.24	411,945.24 ฿
Scaffolding - Main Entrance (ค่าเช่าและติดตั้งนั่งร้าน)	1.0	Units	40,250.0	40,250.00 ฿
Anchor fixing accessories (อุปกรณ์ยึดติดหิน)	60.0	m ²	600.0	36,000.00 ฿
Sealant coating on stone surface at factory 1 Time - Main Entrance	60.0	m ²	150.0	9,000.00 ฿
Dry-Lay	60.0	m ²	200.0	12,000.00 ฿
ขนส่ง+Packing	60.0	m ²	100.0	6,000.00 ฿
Sub-Total				1,239,895.24 ฿
JOB B - Supply and Install marble for round column 2 Set				
Round column - White Valakas - Honed Surface 3 CM.	94.0	m ²	20,000.0	1,880,000.00 ฿
Steel frame work (ชุบ Galvanized)	94.0	m ²	2,250.0	211,500.00 ฿
Scaffolding - Round Column (ค่าเช่าและติดตั้งนั่งร้าน)	1.0	Units	30,000.0	30,000.00 ฿
Anchor fixing accessories (อุปกรณ์ยึดติดหิน)	94.0	m ²	600.0	56,400.00 ฿
Sealant coating on stone surface at factory 1 Time - Round Column	94.0	m ²	200.0	18,800.00 ฿
Dry-Lay	94.0	m ²	200.0	18,800.00 ฿
ขนส่ง+Packing	94.0	m ²	100.0	9,400.00 ฿
Sub-Total				2,224,900.00 ฿

Amount Direct Cost	3,464,795.24 ฿
Overhead & Profit (10.00%)	346,479.52 ฿
Total Amount	3,811,274.76 ฿